

Собянин: На стадионе «Лужники» завершены работы по созданию газона

28.10.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал ход реконструкции главного стадиона столицы — Лужники. В ходе осмотра столичный градоначальник сообщил о том, что работы по созданию газона на игровом поле футбольного стадиона полностью завершены.

— На самом центральном стадионе «Лужники» общестроительные работы практически завершены. Здесь большое событие: зазеленела трава на основном футбольном поле, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра стадиона

Сергей Собянин отметил, что поле с всесезонным натуральным покрытием является сложнейшим инженерным сооружением. Для его создания потребовалось проложить 35 километров инженерных сетей под самим полем. Аналогов такой конструкции нет ни в Москве, ни в России.

В соответствии с требованиями ФИФА, игровое поле футбольного стадиона должно быть абсолютно гладким и ровным и должно поддерживаться в идеальном состоянии. В случае натурального покрытия необходимо оборудовать эффективную систему полива для орошения в засушливую погоду. В местах с холодным климатом (т. е. в Москве) игровое поле необходимо оборудовать подземной системой подогрева, чтобы предотвратить его замерзание в экстремальных зимних условиях. Кроме того должна быть создана эффективная система подземного и поверхностного дренажа, которая позволяет играть в дождь и отводить воду с поверхности поля даже во время ливневых осадков.

В целях выполнения требований ФИФА на футбольном поле стадиона «Лужники» был создан уникальный полутораметровый «пирог», состоящий из систем дренажа, обогрева, полива, аэрации, мониторинга агротехнических характеристик газона. Всего в поле было проложено 35 км труб. Например, система полива состоит из 35 оросителей, а в техническом помещении установлено 6 емкостей размером 8 тыс. литров каждая.

В августе 2016 года на поле «Лужников» был произведен засев натурального газона. Всего было засеяно 410 кг семян, из расчета 50 гр. на 1 кв м. Натуральный газон вошел в «Лужниках» в сентябре 2016 года. После того, как высота травы достигла 3 см, газон был прошит специальной синтетической нитью, обеспечивающей поддержку корневой системы растений. В настоящее время на футбольном поле работают системы обогрева для того, чтобы обеспечить температуру +15 градусов, необходимую для дальнейшего роста газона.

Полностью завершить работы на Большой спортивной арене «Лужники» планируется с опережением — к концу 2016 года. В «Лужниках» пройдут главные игры чемпионата мира по футболу 2018 — матч открытия, один из полуфиналов и финал мундиала. В результате реконструкции количество зрительских мест на стадионе увеличится с 78 тыс. до 81 тыс., а геометрия трибун изменится — они будут максимально приближены к футбольному полю.

Адрес страницы: <http://vyhino-zhulebino.mos.ru/presscenter/news/detail/4066061.html>

[Управа района Выхино-Жулебино города Москвы](#)